

2. WYKAZ MATERIAŁÓW

W projekcie występują nazwy własne urządzeń, które zostały podane przez projektanta i są nazwami przykładowymi, odnoszącymi się do minimalnych wymagań. Wykonawca przy realizacji może zastosować inne materiały i urządzenia równoważne do wskazanych i opisanych w niniejszym opracowaniu, posiadające nie gorsze parametry niż dobrane w projekcie.

I.p.	Materiały	Ilość
1.	Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem 100(225) L=12m	2 szt.
2.	Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem 100(225) L=6m	3 szt.
3.	Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem 80(200) L=12m	14 szt.
4.	Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem 80(200) L=6m	1 szt.
5.	Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem 65(160) L=12m	6 szt.
6.	Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem 65(160) L=6m	5 szt.
7.	Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem 50(140) L=12m	4 szt.
8.	Redukcja preizolowana czarna PLUS, z alarmem 100(225)/80(200)	2 szt.
9.	Redukcja preizolowana czarna PLUS, z alarmem 80(200)/65(160)	2 szt.
10.	Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-100(225)/90 A=1m, B=1m	6 szt.
11.	Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-80(200)/90 A=1m, B=1m	2 szt.
12.	Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-65(160)/90 A=1m, B=1m	4 szt.
13.	Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-50(140)/90 A=1m, B=1m	4 szt.
14.	Trójnik preizolowany wznosny równoległy T1 T-150(250)/100(225)	2 szt.
15.	Trójnik preizolowany wznosny redukcyjny T2 T-65(160)/50(140)/50(140)	2 szt.
16.	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie M250DPW - komplet	4 kpl.
16.	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie M225DPW - komplet	18 Kpl.
17.	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie M200DPW - komplet	20 Kpl.
18.	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie M160DPW - komplet	18 Kpl.
19.	Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie M140DPW - komplet	20 Kpl.
20.	Zawór kulowy preizolowany ZK-100(225)	2 szt.

21.	Zawór kulowy preizolowany ZK-50(140)	4 szt.
22.	Maty kompensacyjne 1000x250x40	100szt.
23.	Końcówka termokurczliwa E-140	4 szt.
24.	Pierścień gumowy - amortyzator gumowy P-140	4szt.
25.	Studnia z kręgów betonowych DN 1000	3kpl.
26.	Właz typu ciężkiego DN 600	3 szt.
27.	Taśma ostrzegawcza	190mb
28.	Uszczelnienie WGC 140 Integra	4 szt.
29.	Rura osłonowa zabezpieczona antykorozyjnie Dn300, 7m	2 szt.
30.	Płozą typ „TR” 7 obwodów, wysokość 30 mm	18 kpl.
31.	Manszeta typ „N” Integra 225/300	4 szt.
Sygnalizacja alarmowa		
1	Puszka przyłączeniowa podwójna 67LV45 + kabel KE-001 LEVR + uziemienie	4 kpl.
2	Wspornik instalacji alarmowej H-19	160 szt.
3	Złącze zaciskowe S-4	160 szt.