

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remonty wynikające z przeglądów okresowych  
ADRES INWESTYCJI : budynki w zasobach RADPEC S.A.  
INWESTOR : Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "RADPEC" S.A.  
ADRES INWESTORA : Radom ul. Żelazna 7  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Chmielewski  
DATA OPRACOWANIA : 06.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2019

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz.        | Razem         |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1</b> |                                 | <b>Budynek kotłowni WR-25 - ul. Z. Holszańskiej - remont rynien i rur spustowych</b>  |                                      |                |               |
| 1 d.1    | KNR-W 2-02<br>1609-03           | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 20 m<br><br>328  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>328,00 |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>328,00</b> |
| 2 d.1    | KNR-W 4-01<br>0545-06           | Rozebranie rury spustowej nie nadającej się do użytku<br><br>147,60   | m<br><br>m                           | <br><br>147,60 |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>147,60</b> |
| 3 d.1    | KNR-W 4-01<br>0545-04           | Rozebranie rynny nie nadającej się do użytku<br><br>123,52  | m<br><br>m                           | <br><br>123,52 |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>123,52</b> |
| 4 d.1    | KNR 4-01<br>0535-08             | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy szer. 0,40m<br>61,76                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>61,76  |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>61,76</b>  |
| 5 d.1    | KNR 4-01<br>0535-08             | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów pasa podrynnowego itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>37,06                            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>37,06  |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>37,06</b>  |
| 6 d.1    | NNRNKB<br>202 0541-02           | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm<br>86,47   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>86,47  |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>86,47</b>  |
| 7 d.1    | KNR 2-02<br>0508-04             | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej powlekanej systemowe<br>123,52   | m<br><br>m                           | <br><br>123,52 |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>123,52</b> |
| 8 d.1    | KNR 2-02<br>0510-03             | Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej powlekanej systemowe<br>131,20  | m<br><br>m                           | <br><br>131,20 |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>131,20</b> |
| 9 d.1    | KNR 2-02 r.<br>16 z.sz.5.15     | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 2,3,4,5,6,7,8)  |                                      |                |               |
| 10 d.1   | kalk. własna                    | Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki<br>1  | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1,00   |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>1,00</b>   |
| <b>2</b> |                                 | <b>Bud. magazynu - Żelazna 7</b>  |                                      |                |               |
| 11 d.2   | KNNR-W 3<br>1409-04<br>analogia | Uszczelnienie połączeń elewacji budynku z elementami pokrycia dachowego oraz obróbkami blacharskimi w obrębie okien nad częścią biurową magazynu przy ul. Żelaznej 7 .<br>6 | m<br><br>m                           | <br><br>6,00   |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>6,00</b>   |
| 12 d.2   | KNR 9-14<br>0301-03<br>analogia | Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m <sup>2</sup> - naprawa połączeń obróbek blacharskich z pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej<br>6           | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>6,00   |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>6,00</b>   |
| <b>3</b> |                                 | <b>Bud. magazynowy ul. Wierzbicka 95</b>  |                                      |                |               |
| 13 d.3   | KNR-W 2-02<br>1609-01           | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m<br><br>370  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>370,00 |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>370,00</b> |
| 14 d.3   | KNR 4-01<br>0533-05             | Naprawa lub wymiana elementów obróbek blacharskich wykazujących nadmierne zużycie lub uszkodzenia.<br>4,8   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>4,80   |               |
|          |                                 |   |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>4,80</b>   |
| 15 d.3   | KNR 2-02 r.<br>16 z.sz.5.15     | Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.: 14)   |                                      |                |               |