


DLA BUDYNKÓW PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1, 3, 5, 7, 11



**UWAGA:**

WYKONAWCA MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWEGO ZOBOWIĄZANY JEST URUCHOMIĆ MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY PO ZAKOŃCZENIU PRAC MONTAŻOWYCH POZOSTAŁYCH MODUŁÓW WĘZŁA, NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU DYSPOZYCJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. SPOWODOWANE JEST TO LOKALIZACJĄ PUNKTU POMIARU (ZAWÓR IGLICOWY) REGULATORA RÓŻNICY CIŚNIEŃ I PRZEPŁYWU NA RUROCIĄGU WYKONANYM PRZEZ WYKONAWCĘ WĘZŁA. WYKONAWCA WĘZŁA WSPAŁA MUFE 1/2".

DOPUSZCZA SIĘ CZASOWY MONTAŻ "SZPULEK" W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI MONTAŻU URZĄDZEŃ MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWEGO (REGULATORA, CIEPŁOMIERZA I WODOMIERZA).

Zakład Usług Technicznych Energetyki Ciepłej <b>"ZUTEK" Sp. z o.o.</b> 26-612 Radom ul. Żelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)			
<b>Obiekt:</b> Przebudowa osiedlowej sieci kanałowej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu.			<b>Data</b> kwiecień 2019r.
<b>Tytuł:</b> UKŁAD ROZLICZENIOWO-POMIAROWY			
<b>Projektował:</b>	mgr inż. Lucyna Gradzik nr upr. Wa-303/01		<b>Skala:</b> -
<b>Sprawdził:</b>	mgr inż. Tomasz Dąbrowski nr upr. PDK/0164/PWOS/11		<b>Nr rys:</b> <b>13</b>